

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย มีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ถนนเลาะบึงหลวง ถึง บริเวณบ้าน นางยุภา ชมเชย หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๔๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติราคากลางวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยจึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายปัญญา คล้ายแจ้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกยไชย สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ถนนเลาะบึงหลวง ถึง บริเวณบ้าน นางยุภา ชมเชย หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอูมแสลง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)

/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง ๔๖๘,๐๐๐.-บาท (-สี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเหล็ก สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ถนนเลาะ บึงหลวง ถึง บริเวณบ้านนางยุภา ชมเชย หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอูมแสลง จังหวัดนครสวรรค์
- ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบที่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (เอกสารแนบท้าย)

๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ (เอกสารแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยยันต์ กองอรุณ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เกยไชย	ประธานกรรมการ
๒. นายปรีชา แสงเนียม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายพิเชษฐ อุทัยศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร. (ตามแบบที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ถนนและบึงหลวง ถึง บริเวณบ้านนางยูดา ชมเขย


หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	342,622.62	1.3607	466,206.59	
	(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
	ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น			466,206.59	
	คิดสุทธิเพียง			466,000.00	
"อักษร" ติ่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน					


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และ เห็นชอบ
กับราคาในแบบประมาณการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
ลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชัยยันต์ กองอรรถ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปรีชา แสงเนียม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกยไชย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิเชษฐ อุทัยศรี)

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบ ป/ร.4 แผ่นที่ 1

หรือพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกหนาชั้นละ 0.30 เมตร (ตามแบบที่กำกับ)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ถนนสถานะบึงหลวง ถึง บริเวณบ้านบางยูงกา ชุมชน

หมู่ที่ 7 ตำบลกยไชโยใต้ ตำบลกยไชโย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานผิวรองถนนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ปรับพื้นที่ถนนเดิม	960.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,564.80	1,564.80	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	374.77	17,988.96	99.00	4,752.00	22,740.96	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทาบภาค 280 กก./ตร.ชม.	144.00	ลบ.ม.	1,700.93	244,933.92	-	-	244,933.92	
1.4	ค่าปูผิวคอนกรีต	960.00	ตร.ม.	-	-	11.74	11,270.40	11,270.40	
1.5	เหล็กตะแกรงวางรูป ขนาด 4 มิลลิเมตร @ 0.20 X 0.20 เมตร #	960.00	ตร.ม.	26.50	25,440.00	5.00	4,800.00	30,240.00	
1.6	เหล็ก - Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม.	0.237	ตัน	17,752.34	4,210.45	3,300.00	782.68	4,993.13	
1.7	เหล็กข้ออ้อย - Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม.	-	ตัน	19,217.29	-	3,300.00	-	-	
1.8	เหล็ก - Ø 19 มม. ยาว 0.50 ม.	0.047	ตัน	17,752.34	829.85	2,900.00	135.56	965.41	
1.9	ตะปู	21.89	ก.ก.	28.04	613.74	-	-	613.74	
1.10	ไม้แกลบ	17.51	ลบ.ฟ.	496.12	8,687.26	-	-	8,687.26	
1.11	ค้ำแบบข้าง ติดตายยาว 2 ซ้ำ	320.00	เมตร	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	
1.12	หินคลุกไหล่ทาง	38.40	ลบ.ม.	233.88	8,980.99	-	-	8,980.99	
1.13	แอสฟัลท์ผสมทราย	48.00	ลิตร	20.00	960.00	-	-	960.00	
1.14	ไฟฟ้า	4.00	แผ่น	20.00	80.00	-	-	80.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				342,622.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายชัยยันต์ กองอรุณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกยไชโย

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายปริษา แสงเกษม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กยไชโย

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพิเชษฐ อุทัยศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.กยไชโย