

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-หลบบ่อ) ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔  
และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลเกยไชย อำเภอูมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-หลบบ่อ) ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓  
หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลเกยไชย อำเภอูมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร. ๔ (เอกสารแนบท้าย)
  - ๕.๒ พร. ๕ (เอกสารแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายชัยยันต์ กองอรรถ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เกยไชย	ประธานกรรมการ
๒. นายปรีชา แสงเนียม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายพิเชษฐ อุทัยศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

แบบ ปร. 5

ประเภทงานทาง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ( กลบหลุม-กลบบ่อ ) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 41 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	360,085.44	1.3624	490,580.40	
	(ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-กลบบ่อ))				
	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่า ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ( กลบหลุม-กลบบ่อ ) ภายในหมู่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น			490,580.40	
	กีดสิทธิเพียง			490,000.00	
<b>"อักษร" สีแสดแก้หมิ่นบาทถ้วน</b>					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับราคาในแบบประมาณการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลาง


ลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยยันต์ กองอรรถ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายปรีชา แสงเนียม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกยไชย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพิเชษฐ อุทัยศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เกยไชย

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (ถนนหลุม-ถนนบ่อ) ภายในหมู่บ้าน

แบบ ป.ร.4 ตอนที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเคยไทย อำเภอยะลา จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (ถนนหลุม-ถนนบ่อ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเคยไทยใต้ ตำบลเคยไทย (บริเวณบ้านนายประจักษ์ สอนดี)									
	1.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร									
	ทำการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-ถนนบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาตรหินคลุก	13.00	ลบ.ม.	322.08	4,187.04	-	-	4,187.04		
	(พร้อมเกรด กลึง ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)									
2	หมู่ที่ 6 บ้านเคยไทยใต้ ตำบลเคยไทย (เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านทางของหอ ตวงมาก ไปทางท้ายบึงหลวงถึง บริเวณถนนลาดยางของ อบต.นว.)									
	2.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร									
	ทำการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-ถนนบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาตรหินคลุก	104.00	ลบ.ม.	322.08	33,496.32	-	-	33,496.32		
	(พร้อมเกรด กลึง ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)									
3	หมู่ที่ 7 บ้านเคยไทยใต้ ตำบลเคยไทย (ถนนจากบึงหลวงถึง กลุ่มหลังโรงเรียนท่าจันทร์)									
	3.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร									
	ทำการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-ถนนบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาตรหินคลุก	52.00	ลบ.ม.	322.08	16,748.16	-	-	16,748.16		
	(พร้อมเกรด กลึง ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								54,431.52	

คณะกรรมการกำหนดยोजना

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชัยยันต์ กองอรุณ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายปรีชา แสงเนียม )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ อุทัยศรี )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคยไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เคยไทย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เคยไทย

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (ถนนหลุม-กมลบ่อ) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเคยไทย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							54,431.52	
4	หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเคยไทย (ถนนบริเวณท่อ 3 ท่อน ถึง บล็อกคอนกรีต)								
	4.1 ระบายขอบเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร								
	ดำเนินการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กมลบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด								
	ปริมาณหินคลุก	221.00	ลบ.ม.	322.08	71,179.68	-	-	71,179.68	
	(พร้อมเกรด เคลย์ ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)								
5	หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเคยไทย								
	(ด้านทิศตะวันตกของถนนรถไฟ จากสี่กักรถไฟบ้านไผ่ล้อม ถึง บล็อกคอนกรีต)								
	5.1 ระบายขอบเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร								
	ดำเนินการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กมลบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด								
	ปริมาณหินคลุก	208.00	ลบ.ม.	322.08	66,992.64	-	-	66,992.64	
	(พร้อมเกรด เคลย์ ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)								
6	หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเคยไทย								
	(ด้านทิศตะวันออกของถนนรถไฟ จากแยกเข้ากลุ่มบ้านปรานี่ถึง ถนนเดิมฝั่งชุมชนแสง)								
	6.1 ระบายขอบเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,846.00 เมตร								
	ดำเนินการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กมลบ่อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด								
	ปริมาณหินคลุก	130.00	ลบ.ม.	322.08	41,870.40	-	-	41,870.40	
	(พร้อมเกรด เคลย์ ตกแต่ง ให้เรียบร้อย)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									234,474.24

คณะกรรมการกำหนัราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายชัยยันต์ กองอรุณ )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายปรีชา แสงเปี่ยม )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ อุทัยศรี )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคยไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เคยไทย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เคยไทย

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ( กอบหลุม-กอบบ่อ ) ภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเคยไชย อําเภอยะลา จังหวัดนครสวรรค์  
 ประมาณการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมา							234,474.24		
7	หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเคยไชย ( ด้านทิศตะวันออกของถนนรถไฟ จากถนนสี่แฉงเมืองชุมแสง ถึง บ้านไผ่ล้อม ) 7.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,520.00 เมตร ขั้บการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก ( กอบหลุม-กอบบ่อ ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาณหินคลุก	143.00	ลบ.ม.	322.08	46,057.44	-	-	46,057.44		
8	( พร้อม การด กลี่ย ตกแต่ง ให้เรียบร้อย ) หมู่ที่ 12 บ้านลาดปลั่ง ตำบลเคยไชย ( ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์ ถึง ถนนริมแม่น้ำน่าน ) 8.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ขั้บการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก ( กอบหลุม-กอบบ่อ ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาณหินคลุก	26.00	ลบ.ม.	322.08	8,374.08	-	-	8,374.08		
9	( พร้อม การด กลี่ย ตกแต่ง ให้เรียบร้อย ) หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลั่ง ตำบลเคยไชย ( บริเวณแยกบ้านนายสมาน ศรีอินทร์ ) 9.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร ขั้บการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก ( กอบหลุม-กอบบ่อ ) ถนนเป็นช่วง ๆ / จุด ปริมาณหินคลุก	13.00	ลบ.ม.	322.08	4,187.04	-	-	4,187.04		
	( พร้อม การด กลี่ย ตกแต่ง ให้เรียบร้อย )									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								293,092.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 ( นายชัยยันต์ กองอรธ )

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 ( นายปรีชา แสงนิม )

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 ( นายพิเชษฐ อุทัยศรี )

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (ถนนหลุม-กบป๋อ) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเคยไทย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							293,092.80	
10	หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลั่ง ตำบลเคยไทย (ถนนริมน้ำหน้า เริ่มตั้งแต่ถนน คลอดผ่านประปา ถึง บริเวณบ้านนาหมื่นใต้ ตำบล) 10.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร								
	$\rightarrow$ มาตรการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กบป๋อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด ปริมาตรหินคลุก	13.00	ลบ.ม.	322.08	4,187.04	-	-	4,187.04	
11	หมู่ที่ 14 บ้านเคยไทย ตำบลเคยไทย (พร้อม การด กลี๋ย คคแต่ง ให้เรียบร้อย) (เริ่มจากบริเวณทำข้าวเคยไทย ถึง บริเวณของสถานีสูบน้ำบ้านวังตะกอน) 11.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,680.00 เมตร								
	$\rightarrow$ มาตรการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กบป๋อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด ปริมาตรหินคลุก	78.00	ลบ.ม.	322.08	25,122.24	-	-	25,122.24	
12	หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์ทองยาว ตำบลเคยไทย (เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองยาว ถึง บริเวณถนนลาดยาง (ถนนสายหนองคล้า) 12.1 สภาพถนนเดิม มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,060.00 เมตร								
	$\rightarrow$ มาตรการซ่อมแซมถนน ด้วยการลงหินคลุก (ถนนหลุม-กบป๋อ) ถนนเป็นช่วง ๆ /จุด ปริมาตรหินคลุก	117.00	ลบ.ม.	322.08	37,683.36	-	-	37,683.36	
	(พร้อม การด กลี๋ย คคแต่ง ให้เรียบร้อย)								
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>360,085.44</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายชัยยันต์ กองอรุณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวิชา แสงเทียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายพิเชษฐ อุทัยศรี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคยไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เคยไทย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เคยไทย