

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ประเภท ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย 159 หมู่ที่ 3 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ , องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

เมื่อวันที่

30 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร Factor F = 1.3035			
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	63,400	82,642	
1.2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,400	5,735	*
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,500	4,562	*
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	4,400	5,735	*
1.5	ประตูลูกว , รั้ว แบบเลขที่ 921001	29,900	38,975	*
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	79,000	102,977	*
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,410	8,355	*
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	24,300	31,675	*
1.9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	20,856	*
1.10	การประสานระบบไฟฟ้า	17,100	22,290	*
1.11	งานถมดิน	28,400	37,019	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Factor F = 1.3035			
2.1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	185,300	241,539	
2.2	ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	142,800	186,140	
2.3	หอดังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	435,000	567,023	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค Factor F = 1.3035			
3.1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	21,300	27,765	*
3.2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	269,900	351,815	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1.0700			
4.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	45,500	48,685	
4.2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	63,000	67,410	
4.3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	15,200	16,264	
4.4	เครื่องมือประจำการประปา	8,750	9,363	*

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4.5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	*
4.6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	*
4.7	ค่าขนส่ง	-	-	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	รวมเป็นเงิน		1,884,099	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,470,360	1,884,000	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมการประสานระบบไฟฟ้า แต่ไม่รวมขยายเขตไฟฟ้าภายนอก
 2. เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ
 3. ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ประมาณราคาโดย



(นายพิเชษฐ อุทัยศรี)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ



(นายชัยยันต์ กองอรรถ)
ปลัด อบต. เกษไชย

ตรวจ



(นายปรีชา แสงเนียม)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เกษไชย

อนุมัติ



(นายปัญญา คล้ายแจ่ม)
นายก อบต. เกษไชย

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบและให้ยึดถือการประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(นายชัยยันต์ กองอรรถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษไชย
ประธานกรรมการ



(นายปรีชา แสงเนียม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ



(นายพิเชษฐ อุทัยศรี)
นายช่างโยธา
กรรมการ